

Số: 21 /TB-BQLDA

Cát Tiên, ngày 08 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO KHỞI CÔNG

Gói thầu số 02: Thi công xây dựng

Công trình: Xây dựng vỉa hè, hệ thống điện chiếu sáng dọc đường từ ngã tư cầu treo đến trường tiểu học Kim Đồng, tổ dân phố 6, thị trấn Phước Cát

Kính gửi:

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng;
- UBND Thị trấn Phước Cát.

Căn cứ Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 15/11/2023 của UBND huyện Cát Tiên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Xây dựng vỉa hè, hệ thống điện chiếu sáng dọc đường từ ngã tư cầu treo đến trường tiểu học Kim Đồng, tổ dân phố 6, thị trấn Phước Cát;

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 11/01/2024 của UBND huyện Cát Tiên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng vỉa hè, hệ thống điện chiếu sáng dọc đường từ ngã tư cầu treo đến trường tiểu học Kim Đồng, tổ dân phố 6, thị trấn Phước Cát,

Ban Quản lý dự án ĐTXD và CTCC huyện Cát Tiên Thông báo về việc khởi công thi công xây dựng công trình: Xây dựng vỉa hè, hệ thống điện chiếu sáng dọc đường từ ngã tư cầu treo đến trường tiểu học Kim Đồng, tổ dân phố 6, thị trấn Phước Cát như sau:

1. Tên công trình: Xây dựng vỉa hè, hệ thống điện chiếu sáng dọc đường từ ngã tư cầu treo đến trường tiểu học Kim Đồng, tổ dân phố 6, thị trấn Phước Cát.

2. Hạng mục: Thi công xây dựng.

3. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Phước Cát, huyện Cát Tiên.

4. Tên và địa chỉ của chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án ĐTXD và CTCC huyện Cát Tiên.

5. Tên và số điện thoại của cá nhân phụ trách trực tiếp:

- Cá nhân phụ trách: Lê Duy Nhật.

- Số điện thoại: 0785938363.

6. Quy mô, các thông số kỹ thuật chủ yếu và công năng sử dụng:

- Xây dựng hệ thống vỉa hè hai bên đường với chiều dài mỗi bên là 550m, rộng mỗi bên 3m, kết cấu vỉa hè bằng gạch terrazo kích thước 40cm x 40cm x 3cm trên lớp vữa xi măng dày 2cm và lớp móng bê tông xi măng đá 1x2, M200 dày 8cm. Nạo vét bùn để đảm bảo thoát nước đối với hệ thống cống hiện hữu trên đoạn

tuyến với tổng chiều dài nạo vét 2 bên đường là 736,3m và 02 vị trí cống ngang đường. Sửa chữa lại một số vị trí bó vỉa, lưới chắn rác, tấm đan cửa thu nước bị hư hỏng. Xây dựng 91 bồn hoa bằng bê tông xi măng.

- Xây dựng 17 trụ điện chiếu sáng, trụ thép cao 8m, cần đèn đơn D60 cao 2m vươn xa 1,5m; bóng đèn Led công suất 150W khoảng cách trung bình giữa các trụ 35m được bố trí phía bên trái tuyến; lưới điện chiếu sáng được thiết kế đi ngầm trong ống HDPE D65/50 đặt trong mương cáp, cáp ngầm sử dụng cáp CXV/DSTA 4x10mm², dây cáp nguồn sử dụng cáp CXV/DSTA 2x25mm²; lắp mới tủ điều khiển hệ thống chiếu sáng tự động theo thời gian.

- Hệ thống an toàn giao thông: Sơn lại vạch dừng xe tại vị trí trụ đèn tín hiệu giao thông đoạn đầu tuyến.

7. Danh sách các nhà thầu tham gia dự án:

- Đơn vị khảo sát và thiết kế kỹ thuật: Công ty TNHH TVXD Nguyễn Hồng Phúc.

- Đơn vị thi công: Liên danh Công ty TNHH Sao Tây Nguyên và Công ty TNHH Xuân Phương Lâm Đồng.

- Đơn vị giám sát thi công: Công ty TNHH đầu tư xây dựng Huy Điền.

8. Ngày khởi công và ngày hoàn thành:

- Ngày khởi công: Ngày 11/3/2024.

- Ngày hoàn thành dự kiến tháng 3/2026. ✓

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban Giám đốc;
- Phòng kỹ thuật;
- Lưu VT, H.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Phạm Đình Nhật